

Fontanna w liczbach

Wybudowanie fontanny multimedialnej kosztowało 7 250 265,00 zł brutto.

Powierzchnia fontanny okrągłej - lustra wody wynosi 127 m kw.

Powierzchnia fontanny suchej - interaktywnej wynosi 130 m kw.

Powierzchnia fontann kwiatów łącznie wynosi 30 m kw.

Do wykonania fontann, maszynowni i amfiteatru użyto:

- 440 m sześć. betonu, w tym 348 m sześć. na fontanny i maszynownię, 92 m sześć. na amfiteatr,
- 37 t stali, w tym 35 t stali zbrojeniowej i prawie 2 t stali nierdzewnej,
- ułożono 47,5 km kabli elektrycznych, w tym 43,5 km kabli do automatyki, 3 km kabli elektrycznych zasilających, 0,8 km kabli elektrycznych oświetleniowych,
- ułożono 435 m instalacji wodno - kanalizacyjnej, w tym 135 m rur instalacji wodociągowych, 300 m rur instalacji deszczówki,
- ułożono 1 817 m kw. płyt granitowych i kostki granitowej na placach, alejkach, schodach i amfiteatrze,
- zamontowano 143 punkty świetlne, w tym 2 szt. reflektorów oświetlających pomnik, 21 szt. latarni wysokich, 24 szt. latarni niskich, 17 szt. reflektorów oświetlających drzewa, 77 szt. lamp oświetlających schody,
- zamontowano 1 558 szt. dysz, w tym 324 szt. w dywanie wodnym, 1 008 szt. w labiryncie, 84 szt. w ekranie wodnym, 30 szt. w łuku dużym, 9 szt. w łuku małym, 80 szt. w wypływie spod bortnicy, 5 szt. w fontannach kwiaty.

Amfiteatr wyposażono w 300 miejsc siedzących.

Nasadzono 3 677 szt. roślin, w tym 1 800 szt. krzewów liściastych, 1 830 szt. krzewów iglastych, 47 szt. drzew liściastych.